

Remont instalacji elektrycznych w
jadalni i na korytarzu Szkoły
Podstawowej im. Wincentego Witosa
w Krzeszycach

Kosztorys ofertowy

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

DATA OPRACOWANIA: 03.07.2021

POZIOM CEN: II kw. 2021 r.

NARZUTY
Koszty pośrednie [Kp]
Zysk [Z]

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1		Instalacje elektryczne- hol (korytarz)				
1 d.1	KNNR 5 1207-09	Wykucie bruzd dla rur RKL21, RS28 w cegle	m	20,000		
2 d.1	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m	20,000		
3 d.1	KNNR 5 1208-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m	20,000		
4 d.1	KNNR 5 1201-01	Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych	szt.	16,000		
5 d.1	KNNR 5 0510-05	Oprawa LED przykręcana 60x60cm	kpl.	4,000		
Razem dział: Instalacje elektryczne- hol (korytarz)						
2		Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne				
6 d.2	KNNR 5 1207-09	Wykucie bruzd dla rur RKL21, RS28 w cegle	m	10,000		
7 d.2	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m	10,000		
8 d.2	KNNR 5 1208-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m	10,000		
9 d.2	KNNR 5 1201-01	Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych	szt.	4,000		
10 d.2	KNNR 5 0502-01	Oprawy oświetlenia awaryjnego	kpl.	1,000		
11 d.2	KNNR 5 0502-01	Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego	kpl.	1,000		
Razem dział: Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne						
3		Pomiary elektryczne				
12 d.3	KNNR 5 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)	pomi ar	1,000		
Razem dział: Pomiary elektryczne						
4		Demontaż opraw				
13 d.4	KNNR 4-03 0606-05	Demontaż opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzywa sztucznego lub rastrem metalowym względnie z tworzywa szt. 2x40 W	szt.	6,000		
Razem dział: Demontaż opraw						
Kosztorys razem						